

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINA RESPONSABILE AREA TECNICA int. n° 214 del 25/10/2016

N° F.31 DEL 25-10-2016

OGGETTO: Rettifica della determina n. 557 del 02/09/2016, “Pulizia straordinaria, espurgo, sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti autorizzati per il trattamento e smaltimento dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, grigioni stradali nell'ambito territoriale nel Comune di Calatabiano del Comune di Calatabiano”.

PREMESSO

Che: con determina n. 557 del 02/09/2016, è stata approvata la perizia redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di **€ 6.700,00 compreso iva** come per legge, per la pulizia straordinaria, espurgo, sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti autorizzati per il trattamento e smaltimento dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, grigioni stradali nell'ambito territoriale del Comune di Calatabiano;

Che: con la stessa determina n. 557 del 02/09/2016, sono state impegnate le somme, riconducibili all'intervento di cui sopra;

Considerato: che recenti eventi meteorologici hanno di fatto dimostrato che il deflusso delle acque piovane nei tombini e nelle caditoie è avvenuto in modo soddisfacente e da ulteriore sopralluogo si è rilevato che buona parte dei tombini non risultavano intasati;

Ravvisato: L'interesse pubblico di questa Amministrazione Comunale alla rettifica della determina n. 557 del 02/09/2016, per la pulizia dei tombini, caditoie e grigioni stradali in misura inferiore, in quanto a parità di spesa, oltre agli interventi di cui sopra verrà realizzata, una canaletta di scolo per la raccolta delle acque piovane, in via Vittorio Veneto civico 34, limitatamente agli interventi della perizia di stima;

Che: A tal proposito questo U.T.C. ha redatto nuova Perizia di stima dei lavori da eseguire, per un importo complessivo di **€ 6.700,00 compreso iva** come per legge, che alla presente determinazione viene allegata come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto: che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto: il vigente regolamento sui contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate:

Di Rettificare: la determina n. 557 del 02/09/2016; limitatamente agli interventi della perizia di stima;

Di approvare: la nuova perizia redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di **€ 6.700,00 compreso iva** come per legge, per la pulizia straordinaria, espurgo, sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto agli impianti autorizzati per il trattamento e smaltimento dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, grigioni stradali nell'ambito territoriale e alla realizzazione di una canaletta di raccolta acque piovane in via Vittorio Veneto civico 34, nel Comune di Calatabiano;

Di: Confermare il restante contenuto della determina n. 557 del 02/09/2016;

Di :Confermare altresì, l'impegno n. 911/2016 di € 6.700,00 compreso iva come per legge assunto in data 01/09/2016 sul cap. 10810310 (Miss. 10 Prog. 5 Tit. 1) bilancio 2016 con la predetta determinazione;

Di dare atto: che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2016;

Che: il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016, è l'Arch. Salvatore Leonardi;


Di disporre: che U.T.C. provvederà in tempi celeri ad effettuare tutti gli atti consequenziali all'affidamento dei lavori di che trattasi;

Di disporre: che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Calatabiano li _____

ESECUTORE

(Giambattista Di Bella)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Salvatore Leonardi)



Rif.	Descrizione dei lavori	Unità di misura	N. parti simili	Lungh.	Largh.	Altezza	Parziali	Prezzo unitario	Importo in euro
	PULIZIA CADITOIE POZZETTI GRIGLIONI STRADALI								
	realizzazione di canaletta di raccolta acque piovave compreso la fornitura di grata in ferro in via Vittorio Veneto civico n 34								
1	A.p.1 Valutazione prezzo pulizia delle caditoie/pozzetti e griglioni stradali è comprensiva della manodopera di operai qualificati e comuni, del noleggio dei mezzi d'opera idonei alla tipologia del lavoro, del consumo d'acqua per il lavaggio, del trasporto e del conferimento in impianto autorizzato dei materiali rimossi e di ogni altro onere necessario per eseguire a perfetta regola d'arte i lavori e di € 15,00 a caditoia/griglione, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed esclusa iva. Gli oneri di smaltimento rifiuti prelevati vengono valutati a parte, con una previsione di € 1,80 a caditoia/griglione esclusa iva del 22%	n	180					15,00	2.700,00
2	1.1.7.2 Scavo a sez obbligatoria, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00m	mc	1	5,00	1,00	0,70	3,50	20,00	70,00
3	1.2.2 Compenso addizionale	mc	1	5,00	1,00	0,70	3,50	4,53	15,85
4	3.1.2.8 Conglomerato cementizio per fondazioni stradali	mc	1	12,00	0,25	0,60	1,80	156,60	281,88
5	3.2.1 acciaio in barre ad aderenza migliorata, etc fi 12								
	Angoraggi n. barre 80 x 0,60	ml	80			0,60		48,00	
	Barre n 8 x 10	ml	8			10,00		80,00	
	128 ml x 0,90Kg/m = kg 115,00 x € 1,90 = € 218,50 *						128,00	vedi *	218,50
6	3.2.3 Casseformi	mq	1	12,00		0,70	8,40	19,70	165,48
7	1.2.4 Trasporto materiale in discarica mc 3,5/Km x 10 Km	mc/km	10				3,50	0,63	22,05
8	n.p. Trasporto e rimessaggio escavatore	n	2				2,00	25,00	50,00
9	n.p. Escavatore compreso operatore	ore	1				3,00	45,00	135,00
10	A.p. Fornitura e messa in opera di telaio in ferro profilati angolari a lati uguali spigoli tondi dim lati esterni mm 55 spessore mm 10 per uno sviluppo lineare di ml. 9,20 x kg/ml 7,90 = Kg 72,00	Kg	1				72,00	4,26	309,61
11	A.p. Fornitura e messa in opera di grata in ferro dim 4,00 x 0,50 con profili in ferro della sezione rettangolare di cm 3,00 x 2,00 saldate su telaio realizzato con le stesse bacchette delle dim. Sopra citate ad una equidistanza di cm 3,00 diagonalmente alla base maggiore del rettangolo per uno sviluppo lineare ml 44 x 4,70Kg/ml	Kg	1				206,80	4,26	880,97
12	A.p. Opere murarie	kg	1				278,80	0,92	256,50
	sommano								5,105,82
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso maggiore del > 3%								154,16
	sommano								5,260,00
	A) Base d'asta								
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso > 3%								154,16
	Importo soggetto a ribasso d'asta								5,105,82
	Sommano								5,260,00
	B) Somme a disposizione								
	Conferimento in discarica autorizzata materiale di risulta mc 3,50 x 1,800 kg/mc = Kg 6,300	kg	1				6,300	0,015	94,50
	conferimento a discarica 180 grate x €1,80/ cad	n	180					1,80/cd	324,00
	Sommano								418,50
	B1) Iva al 22% su conferimento a discarica								92,07
	B2) Iva al 10% su pulizia grate								270,00
	B3) Iva 22% su lavori di realizzazione grata								563,20
	B4) Imprevisti								96,23
	Totale Perizia								6,700,00
	Diconsi Euro Seimilasettecento/00								
	Calatabiano li 06/10/2016								
	redatto Geom. Giambattista Di Bella								
	Visto si approva Il Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Leonard								

